ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ВИД НА ПРОЕКТА: Подробен Устройствен План - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ и ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

ОБЕКТ: Изграждане на депо и площадки за приемане, преварително третиране и складиране на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта в поземлен имот 83106.10.105 в землището на с.Шейново, община Казанлък

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Изработил проекта: инж.Илиян Тодоров Тодоров, удостоверение за Пълна Проектантска Правоспособност, регистрационен No 02256/2004 г., издадено от КИИП по част ГПГ /Геодезия/, застрахователна полица № 04100100006181 от 19.06.2022 г.

Обхват и цел на проекта: Съгласно заданието на Възложителя с плана за регулация се проектира площадка за депо и за приемане, преварително третиране и складиране на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта върху поземлен имот 83106.10.105 с тайно предназначение „Земеделска територия" и начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци (сметище)" в землището на с.Шейново, община Казанлък.

С парцеларния план се определя транспортният достъп от републикански път II-56 до депото и площите за отчуждаване.

Засегнати имоти ПУП - План за регулация: 83106.10.88, 83106.10.95, 83106.10.105

Засегнати имоти ПУП - Парцеларен план: 83106.10.88

Основание за проектиране: Решение № 236 / 24.09.2020 г. на Общински съвет - Казанлък на основание на чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ , чл. 21, ал.2 и ал.3 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3, т.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ.

Изпълнение на проекта: Община Казанлък е собственик на поземлени имоти 83106.10.88, 83106.10.95 и 83106.10.105, върху които ще се изгражда за депо за приемане, преварително третиране и складиране на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта, както и транспортният достъп.

София 1618, кв.Павлово, ул.Мусала №1
тел.:02/955 45 40, факс: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADASTRE.BG

Предишен идентификатор: **няма**
Номер по предходен план: **000095**
Съседи: **83106.100.121, 83106.10.105, 83106.10.88, 83106.10.81, 83106.10.69, 83106.21.95**

Собственици по данни от КРНИ:
1. **000817778, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК**
Ид. част 1/1 от правото на собственост
Акт за публична общинска собственост № 186 том IX рег. 2951 дело 1880 от 22.04.2015г., издаден от Служба по вписванията гр.Казанлък

Носители на други вещни права по данни от КРНИ:
няма данни

Сгради, които попадат върху имота
няма данни за сгради

Скица **№ 15-696140-23.06.2022 г.** издадена въз основа на заявление с входящ **№ 01-358257-23.06.2022 г.**

.....
Ивелина Иванова Мутафчиева ОЗЛ Казанлък

За изпълнението на проекта е извършено геодезическо заснемане на съществуващите съоръжения и площадки на територията на депото за строителни отпадъци и трасето на довеждащия път .

Проектът на ПУП - План за регулация и Парцеларен план е изработен върху цифровият модел на кадастралната карта на с.Шейново, съвместен с геодезическото заснемане .

Територията на депото обхваща части от поземлени имоти 83106.10.88, 83106.10.95, 83106,10.105. За индивидуализирането им в кадастралната карта на с.Шейново са определени проектни идентификатори от СГКК - гр.Стара Загора.

С планът за регулация се предвижда образуване на на нов урегулиран поземлен имот УПИ - I, кв.10 с отреждане „ За депо за строителни и инертни отпадъци", образуван от проектни имоти 83106.10.106, 83106.10.107, 83106.10.108, 83106.10.109, 83106.10.110 и 83106.10.116. Изработен е баланс на площите .

Площта на новообразувания УПИ I е 51137 кв.м.

Съгласно чл.21, ал.2 от ЗООЗ едновременно с основната площадка се определят и необходимите трасета за осигуряване на транспортен достъп, свързани с изграждането и/или с ползването на обекта.

Сервитутът на пътя е определен въз основа на проекта по част „Пътна". Изработени са списък на засегнатите имоти и баланси на територията.

Изработен е координатен регистър на проектните и осовите точки в кадастрална координатна система БГС2005

Представени материали:

1. ПУП-План за регулация и Парцеларен план в М 1:1500.
2. Трасировъчен план в М 1:1500.
3. Баланс на площите на депото за стр. и инертни отпадъци.
4. Баланси на територията по ТП, НТП, категория на земята и вид собственост .
5. Списък на засегнатите имоти.
6. Координатен регистър.
7. Цифров модел в CAD 4.02 - формат.

КИИП
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Рег
Секция:
ГПГ
Части на проекта:
по удостоверение за ППП
Подп
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

СПИСЪК НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на пътна връзка от път II- 56

ОБЕКТ: Изграждане на депо и площадки за приемане, преварително третиране и складиране на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта в поземлен имот 83106.10.105 в землището на с.Шейново, община Казанлък

№ по ред	№ на имот	Вид територия	Начин на трайно ползване	Собственик	Вид собственост	Площ на имота /кв.м./	Категория /кв.м./	Площ на сервитута /кв.м./
1	83106.10.88	Земеделска територия	Пасище	Община Казанлък	Общинска частна	130150	5	1493

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистр
Секция:
ГПГ
Части на проекта:
по удостоверение за ППП
Подпис
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ

СПИСЪК НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на пътна връзка от път II- 56

ОБЕКТ: Изграждане на депо и площадки за приемане, преварително третиране и складиране на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта в поземлен имот 83106.10.105 в землището на с.Шейново, община Казанлък

№ по ред	№ на имот	Вид територия	Начин на трайно ползване	Собственик	Вид собственост	Площ на имота /кв.м./	Категория /кв.м./	Площ на сервитута /кв.м./
1	83106.10.88	Земеделска територия	Пасище	Община Казанлък	Общинска частна	130150	5	1493

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрац... 6
Секция:
ГПГ
ТС ...В
Части на проекта:
по удостоверение за ППП
Подпис: .....
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ... ИА



Обект: Депо и площадки за приемане, предварително третиране и складиране на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта в ПИ 83106.10.105, з-ще с.Шейново, общ. Казанлък				
Възложител : Община Казанлък				
Част	Проектант:	Подпис	Мащаб	Дата
Геодезия	инж. И.Тодоров		1 :1500	2022
Възложител:				
ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН				1

Апропо APROPOS
арх. Виолетта Бакунина
6100 Казанлък
бул."Александър Батенберг" №17
етаж 4, офис 9
мобилен 0885/ 131 537
мобилен 0888/ 366 576

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: **Проект за ПЛАН за ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземлен имот I-106,107,108, 109,110,116 в кв.10, с.Шейново, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК**

ЧАСТ: **ПЛАН за ЗАСТРОЯВАНЕ**

Проектът за подробен устройствен план е изработен по задание на възложителя въз основа на разрешение за изработване, издадено от общински съвет Казанлък.

Територията, обект на разработката попада в зона Т, съгласно действащия ОУП на община Казанлък, която представлява територия със специален устройстен режим – терени на сметища и депа/площадки за отпадъци.

Проектът за план за застрояване предвижда за новообразувания урегулиран поземлен имот I-106,107,108, 109,110,116 в кв.10 свободно нискетажно застрояване в съответствие с предвидените дейности в имота. Транспортният достъп е уреден с предвидения нов местен път.

Предвидените параметри на застрояване са следните:


Плътност на застрояване - 10%.

Коефициент на интензивност на застрояване - 0,10.

Устройствените показатели не надвишават нормативните показатели съгласно Наредба №7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Съставил: .....

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ВИОЛЕТТА БАКУНИНА
01980
арх. В.Б
дата .....



ПРОЕКТ за изменение на ПЛАН за ЗАСТРОЯВАНЕ

за урегулиран поземлен имот I-106,107,108, 109,110,116 в кв.10, с.Шейново, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

N

М 1:1500

- имот с предназначение за депо за строителни и инертни отпадъци
- път II клас
- местен път
- полски път
- имот с предназначение за земеделски дейности
- водни площи
- ограничителни линии на застрояване
- граница на промяна на режима на застрояване

КВАРТАЛ	УПИ	УЗ	ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с установено предназначение	ЕТАЖНОСТ / височина /	ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ			НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ		
					П з.	К инт.	П озел	о	д	с
10	I-106,107 108,109 110,116	Т	депо	<10,00	10%	0,10	------	•		

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ... ГЕОРГИЕВ ... ДАТА ... П...

Апропо	ПРОЕКТАНТ : арх. Виолетта Бакунина

Обект: **Пътна връзка от Път II-56 към Депо за строителни и инертни отпадъци Имот 83106.10.105, област Стара Загора, община Казанлък, с. Шейново, м. ГОЛЯМА ВАРОВИТА**

Част: **ПЪТНА**
Фаза: **ИП**
Възложител: Община Казанлък

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Съгласно заданието на Възложителя се проектира Кръстовище за транспортен достъп и пътна връзка от Път II-56 към Депо за строителни и инертни отпадъци Имот 83106.10.105, област Стара Загора, община Казанлък, с. Шейново, м. ГОЛЯМА ВАРОВИТА.

Избраната площадка е подходяща за реализиране на инвестиционното намерение на собствениците от гледна точка на инфраструктурната осигуреност на територията и транспортен достъп. Транспортният достъп до имота ще се осъществява от път II-56 Км 2+900 дясно.

Съществуващо положение

В разглеждания участък път II-56 е с едно платно - две ленти за движение с ширина 7.50м. Обекта се намира в прав участък. И в нивелетно отношение в нивелетна права.

Проектно решение

Предложеното проектно решение удовлетворява изискванията на Възложителя по отношение осигуряване безопасността на движението.

Подхода към пътната връзка е оформен като кръстовище първи тип – без допълнителна лента за дяснозавиващи ППС.

Радиусът на завиване от имота към път II-56 е 12м. Ширината на пътната връзка е 6м.

Пътната настилка в кръстовището е асфалтобетон.

Конструкцията на настилката на пътната връзка и кръстовището е следната:

- 4 см плътен асфалтобетон тип АС 12.5 изн А, Е=1200 МРа
- 6 см Асфалтобетон АС 20 бин. 50/70 (Биндер)
- 40 см несортиран трошен камък Е=400 МРа
- насип с подходящ материал 20 см
- отстраняване повърхностен пласт
- земна основа 30 МРа

Новоизградените банкети ще бъдат стабилизирани с горен пласт от трошен камък с подбран зърнометричен състав съгласно т. 3502.1 на ТС А"ПИ" 2014г и долен пласт нефракциониран скален материал с характеристики съгласно т. 3501 на ТС А"ПИ" 2014г.

Отводняването е повърхностно към пътните окопи.

Постоянна организация на движението

За осигуряване на безопасността на движението изпреварването по път II-56 е забранено и максималната скорост е ограничена до 60 км/ч. Предвидена е сигнализация от ПЗ В24 и В26.

Излизането от имота ще става на ПЗ Б2 и задължителен завой надясно – ПЗ Г2.

Пътни знаци поставени на път II-56 се изработва ***втори типоразмер*** и ***първи клас светлоотразително фолио RA1.*** Пътните знаци на Вход/Изход от имота се изработват ***втори типоразмер*** и ***първи клас светлоотразително фолио RA1***


Знаците се разполагат на минимално разстояние от ръба на асфалта – 0,50 м до 2м и височина от нивото на настилката - 1,50 – 2,0м.

Предвидената маркировка по път ще бъде от ***бои, минималната дебелина на мокрия слой е 0,3 mm ± 10 %***, с показатели в началото на експлоатацията ***Q3, R3, RW2, B3, S2***, а в края на гарантирания от изпълнителя експлоатационен срок най-малко ***Q2, R2, B2, S1***.

Проектант:


/ инж. Б.Карабакалов/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 11972
инж. БОГОМИЛ СТОЯНОВ К
Подпис:
Секция: ТСТС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП



Пътната маркировка бял цвят min. дебелина на мокрия слой – 0.3мм; В началото на експлоатацията клас Q2, R2, RW1, B2 S1.


Пътни знаци - ***II-ри типоразмер, клас RA1***



Поставяне извън населено място

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 11972
Секция: ТСТС
Части на проекта: по удостоверение за ПИП
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТ

Обект:	Пътна връзка от Път II-56 към Депо за строителни и инертни отпадъци Имот 83106.10.105, област Стара Загора, община Казанлък, с. Шейново, м. ГОЛЯМА ВАРОВИТА				
Възложител :	Община Казанлък				
Съгласувал:			Мащаб 1 : 500	Година	2022
Част	Фамилия	Подпис		Част:	ОБД
Пътна	инж. Карабакалов		Проектант:		Подпис
Геодезия	инж. Ил. Тодоров		инж. Карабакалов		
Възложител:					
Сигнализация и маркировка					3





КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен №: 11572
Секция: ТСТС
Части на проекта: Гр. удостоверение за ПЗП
инж. БОГОМИЛ СТОЯНОВ КАРАБАКАЛОВ
ВАЛИДНО ДО:

Обект:	Пътна връзка от Път II-56 към Дело за строителни и инертни отпадъци Имот 83106.10.105, област Стара Загора, община Казанлък, с. Шейново, м. ГОЛЯМА ВАРОВИТА				
Възложител :	Община Казанлък				
Съгласувал:			Мащаб 1 : 1000/50	Година	2022
Част	Фамилия	Подпис		Част:	Пътна
ОБД	инж. Карабакалов		Проектант:		Подпис:
Геодезия	инж. Ил. Тодоров		инж. Карабакалов		
Възложител:					
Геометрично решение, Типов напречен профил					1

РЕШЕНИЕ
№ 236
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12

Относно: ОС_628/11.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за отделяне на реални части от ПИ с идентификатор 83106.10.95 с НТП "пасище" и от ПИ с идентификатор 83106.10.88 с НТП "пасище" по КККР на с. Шейново, местност "Голяма Варовита", общ. Казанлък за промяна на предназначението им в "за терен за сметище/депо".

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Депото за строителни отпадъци на община Казанлък функционира от около 1993 г. Намира се в землището на село Шейново, в земеделска територия. Заема площ от 45 дка. Представлява изоставена кариера за добив на инертни материали.

Обхваща части от четири имота: 83106.10.105, 83106.10.95, 83106.10.88 и 83106.21.95. Съгласно КККР, одобрени със Заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК , НТП на ПИ 83106.10.105 с. Шейново, м. Голяма Варовита, община Казанлък, е „за друг вид отпадъци", площ 34968 кв.м.; НТП на ПИ 83106.10.95 е „пасище", площ 38266 кв.м.; НТП на ПИ 83106.10.88 е „пасище", площ 130150 кв.м.; НТП на ПИ 83106.21.95 е „за селскостопански, горски, ведомствен път, площ 6868 кв.м. В КККР собствеността на имотите е публична общинска.

С Решение №13-ДО-354-00/21.01.2011 г. на Директора на РИОСВ - Стара Загора, на площадката е разрешено депонирането на неопасни строителни отпадъци в размер на 820 т. /годишно до 2014 г. През 2014 г. е издадено Предписание №78 от РИОСВ - Стара Загора, с което е предписано преустановяване на експлоатацията на Депото след изчерпване на капацитета му, но не по-късно от датата на въвеждане в експлоатация на регионалното депо в Стара Загора. /през 2017 г./

През 2018 г. е издадено Предписание №296 от РИОСВ – Стара Загора на община Казанлък да изготви график, по който да приведе общинското депо за неопасни /строителни/ отпадъци в с. Шейново в съответствие с действащото екологично законодателство.

През 2019 г. съгласно писмо на МОСВ, Република България има ангажимент пред Европейската комисия да отстрани нарушения на правото на ЕС за неизпълнение на задължения относно депонирането на отпадъци, като бъде извършена техническа рекултивация на проблемни депа в срок до края на 2020 г. Общинските депа в с. Черганово и с. Шейново са обект на наказателна процедура, тъй като изостават в определените срокове. Издадено е Предписание №176/2019 г. от РИОСВ –Стара Загора, с което се изисква ежемесечна информация за извършваните дейности, посочване на причините за изоставането и сроковете, в които то ще бъде наваксано.

През 2019 г. с Договор №Д06-86, община Казанлък е възложила изработването на проект: „Рекултивация чрез експлоатация на общинско депо за неопасни /инертни, строителни/ отпадъци в м. „Голяма варовита", с. Шейново, общ. Казанлък". Предвидена е техническа рекултивация чрез експлоатация. Проектът е изпратен на РИОСВ – Стара Загора за съгласуване. Препоръката е да се преработи проекта, и да се реализира на два етапа: На I-ви етап да се извърши техническа рекултивация на депото в срок до 15.12.2020 г.

На II-ри етап- на площадката да се изгради депо за инертни отпадъци. Депото да отговаря на всички изисквания на българското законодателство и европейските регламенти, които са задължителни за площадки за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.

За тази цел е необходимо да има ПУП съгласно чл.97, ал.1 от ЗУТ и чл.3, ал.1 от Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци: „Площадките за третиране на отпадъци се отреждат с влязъл в сила подробен устройствен план".

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на Кмета на общината.

По реда на чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общинския съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след предварително съгласие на общински съвет.

Съгласно скицата- предложение за изработване на ПУП, части от ПИ с идентификатор 83106.10.95 с НТП „пасище" и от ПИ с идентификатор 83106.10.88 с НТП „пасище", се предвижда да се присъединят към площадката на Депото, при което е необходимо да се промени предназначението им за изграждане на обект на техническата инфраструктура. Съгласно чл.25, ал.3 от ЗСПЗЗ: „Промяна на предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията".

Моля да съобразите, че в случаите на чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ е необходимо актът за изразяване на предварителното съгласието да е приет с мнозинство две трети (2/3) от общия брой на общинските съветници.

Настоящият транспортен достъп до площадката е по селскостопански път. Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ „За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект", което налага да се проведе процедура за промяна предназначението на част от полския път, представляващ ПИ с идентификатор 83106.21.95, за осъществяване на транспортен достъп до площадката на Депото."

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 във вр. с чл. 97, ал. 1 от ЗУТ, чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 2 и ал. 3 във вр. с ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ,

Р Е Ш И:

- Изразява предварително съгласие за отделяне на реални части от ПИ с идентификатор 83106.10.95 с НТП „пасище" и от ПИ с идентификатор 83106.10.88 с НТП „пасище" по КККР на с. Шейново, м. Голяма Варовита, общ. Казанлък и за промяна на предназначението им в „за терен за сметище/депо".

- Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 83106.21.95 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път", публична общинска собственост, за трасе за осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка до ПИ с идентификатор 83106.10.105 по КККР на с. Шейново, м. Голяма Варовита, общ. Казанлък, с НТП: „за друг вид отпадъци".

- Определя срок на валидност на съгласията по т.1 и т.2 в размер на 3 /три/ години, считано от датата на влизане в сила на решението.

- Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПЗ/ на Депо за инертни отпадъци, попадащо в ПИ с идентификатори 83106.10.105, с НТП „За друг вид отпадъци", 83106.10.95 с НТП „пасище", 83106.10.88 с НТП "пасище" и парцеларен план /ПП/ за транспортен достъп- път, обхващащ част от ПИ с идентификатор 83106.21.95 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път" по КККР на с. Шейново, м. Голяма Варовита общ. Казанлък.

- Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За" 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Изтегли приложенията (common/docs/2020-09/236_Prilojenie.pdf)

публ: 30/09/2020 г.

Приложение №1 към чл.2,т.1 и чл.3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО И МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ОБЩИНА: **ОБЛАСТ: СТАРА ЗАГОРА**

Об. в. №73

УТВЪРЖДАВАМ:

/подп

Вписване по ЗС/НВ 07-01-2019

Служба по вписванията:

вх №74 акт №66 том 1

н.д. №66

КМЕТ НА ОБЩИНА:
Галина Георгиева Стоянова
/име,презиме и фамилия/

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА:
Георги Димков
/име,презиме и фамилия/

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА • КАЗА

АКТ № 635
ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Регистър 2
Досие: 635

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	11.12.2018 г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:	чл. 59, ал. 1 от ЗОС, чл. 19 от Наредба № 8/ 2009 г. на МРРБ и МП, Заповеди: №РД-18-94/ 29.12.2009 г. на ИД на АГКК и №1998/ 11.12.2018 г. на кмета
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:	ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ , с обща площ 34968 (тридесет и четири хиляди и деветстотин шестдесет и осем кв.м.) представляващо **Поземлен имот с идентификатор 83106.10.105**(осем три едно нула шест точка едно нула точка едно нула пет) **село Шейново** по Кадастрална карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-94/ 2009 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: **Земеделска,** Начин на трайно ползване: **За друг вид отпадъци.** Номер по предходен план: **000105**(площ 34,973 дка по КВС- село Шейново)
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА:	**област Стара Загора, община Казанлък, гр.(с.)** с.Шейново **ЕКАТТЕ: 83106** **кв:** **УПИ:** **Заповед:** **пл./ид. №:** 83106.10.105 **местност:** "Голяма Варовита" **ж.к.:** **ул:** **бл:** **вх:** **ет:** **ап.№:** **№:**
5.ГРАНИЦИ НА ИМОТА:	имоти с идентификатори: 83106.10.88, 83106.10.95.
6.ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА КЪМ МОМЕНТА НА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА:	67 138,60 лв

ЯВ

7. СЪСОБСТВЕНИЦИ	няма
8. НОМЕР И ДАТА НА СЪСТАВЕНИ ПО-РАНО АКТОВЕ	**АПОС №41/ 03.08.2009 г**, вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №4321/ 18.08.2009 г, акт №170, т. 12, н. д. 2644, им. п. 8431

9.ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

~~От кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.~~

10. АКТОСЪСТАВИТЕЛ

Олга Шикова, Гл.експерт ИУС . .../подпис/

11. ЗАБЕЛЕЖКИ

19

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв.Павлово, ул.Мусала №1
тел.:02/955 45 40, факс: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG - WWW.CADASTRE.BG


СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРА
6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907,
stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 15-696148-23.06.2022 г.

Поземлен имот с идентификатор **83106.10.88**

С. **Шейново**, общ. **Казанлък**, обл. **Стара Загора**
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със **Заповед РД-18-94/29.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК**
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот **е от 05.05.2015 г.**
Адрес на поземления имот: **с. Шейново, местност ГОЛЯМА ВАРОВИТА**
Площ: **130150 кв. м**
Трайно предназначение на територията: **Земеделска**
Начин на трайно ползване: **Пасище**
Категория на земята: **5**

Координатна система КК2005



М 1:10000

Скица **№ 15-696148-23.06.2022 г.** издадена въз основа на заявление с входящ **№ 01-358257-23.06.2022 г.**

....

Ивелина Мутафчиева ОЗЛ Казанлък

Подписан с квалифициран електронен печат Geodesy Cartography and Cadastre Agency, E
DN: C=BG, L=Sofia, O=Geodesy Cartography and Cadastre Agency, OID.2.5.4.97=NTRBG-130362903, CN=Geodesy Cartography and Cadastre Agency

Приложение №1 към чл.2,т.1 и чл.3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО И МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ОБЩИНА: КАЗАНЛЪК **ОБЛАСТ: СТАРА ЗАГОРА**

УТВЪРЖДАВАМ.....

/подпис/

Вписване по ЗСПВ

Служба по вписванията:
Вх.Вх № 2950 22-04-2015

КМЕТ НА ОБЩИНА:
Галина Георгиева Стоянова
/име,презиме и фамилия/

Акт 185 том. 9 нд. 1879
СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Г. Донизова

АКТ № 299
ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Регистър 2
Досие: 299

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	18.3.2015 г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:	Чл.59, ал.1, ал.3 от ЗОС. Скица №15-89184-05.03.2015 г. на АГКК гр.Стара Загора.
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:	ПОЗЕМЛЕН ИМОТ , с обща площ 130168 (сто и тридесет хиляди и сто шестдесет и осем кв.м.) Представляващ имот с идентификатор 83106.10.88 (осем,три,едно,нула,шест,точка,едно,нула,точка,осем,осем),одобрени със Заповед РД-18-94/2009 г.на Изпълнителен Директор на АГКК.Трайно предназначение на територията - земеделска; начин на трайно ползване-пасище; пета категория на земята при неполивни условия.
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА:	**област Стара Загора, община Казанлък, гр.(с.)** с.Шейново **ЕКАТТЕ: 83106** **кв:** **УПИ:** **Заповед:** №528/18.03.2015 г. **пл./ид. №:** 83106.10.88 **местност:** "Голяма Варовита" **ж.к.:** **ул:** **бл:** **вх:** **ет:** **ап.№:** **№:**
5.ГРАНИЦИ НА ИМОТА:	север - имот №83106.10.53; изток - имот №83106.30.104; юг - имот № 83106.100.121; запад - имот №83106.10.105, имот №83106.10.95, имот № 83106.10.77, имот №83106.10.69, имот №83106.10.65.
6.ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА КЪМ МОМЕНТА НА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА:	5 076,60 лв

7. СЪСОБСТВЕНИЦИ	няма
8. НОМЕР И ДАТА НА СЪСТАВЕНИ ПО-РАНО АКТОВЕ	Акт №152/22.05.2006 г.

9.ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

От кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.

10. АКТОСЪСТАВИТЕЛ

Галина Влайкова, Гл.експерт НАООС ..../подпис/

11. ЗАБЕЛЕЖКИ

Приложение №1 към чл.2,т.1 и чл.3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО И МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ОБЛАСТ: СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНА: КАЗАНЛЪК

УТВЪРЖДАВАМ:.....

/подпис и

~~**Вписване по ЗС/ПВ**~~

Служба по вписванията:

Дв.Вх.№ = 2951 22-04-2015

Акт 186 том 9 н.дело 1880

КМЕТ НА ОБЩИНА:

Галина Георгиева Стоянова

/име,презиме и фамилия/

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА:

/име,презиме и ф

АКТ № 300
ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Регистър 2

Досие: 300

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	18.3.2015 г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:	Чл.59, ал.1, ал.3 от ЗОС. Скица №15-89192-05.03.2015 г. на АГКК гр.Стара Загора.
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:	ПОЗЕМЛЕН ИМОТ , с обща площ 38272 (тридесет и осем хиляди и двеста седемдесет и два кв.м.) Представляващ имот с идентификатор 83106.10.95 (осем,три,едно,нула,шест,точка,едно,нула,точка,девет, пет), одобрени със Заповед РД-18-94/2009 г.на Изпълнителен Директор на АГКК.Трайно предназначение на територията - земеделска; начин на трайно ползване-пасище; пета категория на земята при неполивни условия.
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА:	**област Стара Загора, община Казанлък, гр.(с.)** с.Шейново **ЕКАТТЕ: 83106** **кв:** **УПИ:** **Заповед:** №529/18.03.2015 г. **пл./ид. №:** 83106.10.95 **местност:** "Голяма Варовита" **ж.к.:** **ул:** **бл:** **вх:** **ет:** **ап.№:** **№:**
5.ГРАНИЦИ НА ИМОТА:	север - имот №83106.10.88; изток - имот №83106.10.88, имот № 83106.10.105; юг - имот №83106.100.121; запад - имот №83106.21.95, имот №83106.10.69, имот №83106.10.81.
6.ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА КЪМ МОМЕНТА НА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА:	1 641,90 лв

7. СЪСОБСТВЕНИЦИ	няма
8. НОМЕР И ДАТА НА СЪСТАВЕНИ ПО-РАНО АКТОВЕ	Акт №244/16.06.2006 г.

9.ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

От кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.

10. АКТОСЪСТАВИТЕЛ

Галина Влайкова, Гл.експерт НАООС ..... /подпис/

11. ЗАБЕЛЕЖКИ

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв.Павлово, ул.Мусала №1
тел.:02/955 45 40, факс: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADASTRE.BG


СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРА
6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907,
stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 15-701806-24.06.2022 г.

Поземлен имот с идентификатор **83106.21.95**

С. **Шейново**, общ. **Казанлък**, обл. **Стара Загора**
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със **Заповед РД-18-94/29.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК**
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: **няма данни за изменение**
Адрес на поземления имот: **с. Шейново**
Площ: **6868 кв. м**
Трайно предназначение на територията: **Земеделска**
Начин на трайно ползване: **За селскостопански, горски, ведомствен път**
Категория на земята: **5**

Координатна система КК2005



М 1:10000

Скица **№ 15-701806-24.06.2022 г.** издадена въз основа на заявление с входящ **№ 01-360431-24.06.2022 г.**

.....

Вивелина Мутафчиева ОЗЛ Казанлък

Подписан с квалифициран електронен печат Geodesy Cartography and Cadastre Agency, E
DN: C=BG, L=Sofia, O=Geodesy Cartography and Cadastre Agency, OID.2.5.4.97=NTRBG-130362903, CN=Geodesy Cartography and Cadastre Agency

София 1618, ж.к.Павлово, ул.Мусала №1
тел.:02/955 15 49, факс: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADASTRE.BG

Предишен идентификатор: **няма**
Номер по предходен план: **000088**
Съседи: **83106.10.95, 83106.10.105, 83106.100.121, 83106.30.104, 83106.10.53, 83106.10.65, 83106.10.69, 83106.10.77**

Собственици по данни от КРНИ:
1. **000817778, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК**
Ид. част 1/1 от правото на собственост
Акт за публична общинска собственост № 185 том IX рег. 2950 дело 1879 от 22.04.2015г., издаден от Служба по вписванията гр.Казанлък

Носители на други вещни права по данни от КРНИ:
няма данни

Сгради, които попадат върху имота
няма данни за сгради

Скица **№ 15-69** **6.2022 г.** издадена въз основа на заявление с вх **01-358257-23.06.2022 г.**

Ивели ова Мутафчиева ОЗЛ Казанлък

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв.Павлово, ул.Мусала №1
тел.:02/955 45 40, факс: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG · WWW.CADASTRE.BG

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРА


6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907,
stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 15-696140-23.06.2022 г.

Поземлен имот с идентификатор **83106.10.95**

С. **Шейново**, общ. **Казанлък**, обл. **Стара Загора**
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със **Заповед РД-18-94/29.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК**
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от **05.05.2015 г.**
Адрес на поземления имот: **с. Шейново, местност ГОЛЯМА ВАРОВИТА**
Площ: **38266 кв. м**
Трайно предназначение на територията: **Земеделска**
Начин на трайно ползване: **Пасище**
Категория на земята: **5**

Координатна система КК2005



М 1:10000

Скица **№ 15-69614**
заявление с входя
.....
Ивелина

2022 г. издадена въз основа на **358257-23.06.2022 г.**

Мутафчиева ОЗЛ Казанлък

Подписан с квалифициран електронен печат Geodesy Cartography and Cadastre Agency, E
DN: C=BG, L=Sofia, O=Geodesy Cartography and Cadastre Agency, OID.2.5.4.97=NTRBG-130362903, CN=Geodesy Cartography and Cadastre Agency

София 1618, кв.Павлово, ул.Мусала №1
тел.:02/955 45 40, факс: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADASTRE.BG

Предишен идентификатор: **няма**
Номер по предходен план: **0.73**
Съседи: **83106.10.95, 83106.100.121, 83106.10.69, 83106.15.9, 83106.15.71, 83106.21.94**

Собственици по данни от КРНИ:
1. **ОБЩИНА КАЗАНЛЪК**
Няма данни за идеалните части
Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне от 00.00.0000г., издаден от ПК ГР.КАЗАНЛЪК

Носители на други вещни права по данни от КРНИ:
няма данни

Сгради, които попадат върху имота
няма данни за сгради

Ски **806-24.06.2022 г.** издадена въз основа на
зая дящ **№ 01-360431-24.06.2022 г.**

Ивелина Мутафчиева ОЗЛ Казанлък

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ –43 – ПР/2023
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и представени становища от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора и Басейнова дирекция – гр. Пловдив.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за
инвестиционно предложение „Изграждане на депо и площадки за разделно събиране и подготовка за повторна употреба на отпадъци, включително за рециклиране на строителни отпадъци и възстановяване на ландшафта“ в имоти с № № 83106.10.105, 83106.10.95, 83106.10.88 и 83106.21.95 по кадастралната карта на с. Шейново, общ. Казанлък, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
възложител Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на депо и площадки за разделно събиране и подготовка за повторна употреба на отпадъци, включително за рециклиране на строителни отпадъци и възстановяване на ландшафта. Площадката обхваща следните имоти: № № 83106.10.105, 83106.10.95, 83106.10.88 и 83106.21.95 по кадастралната карта на с. Шейново, общ. Казанлък, местност „Голяма Варовита“. Имот № 83106.10.105 представлява изоставена кариера за добив на инертни материали с площ 34 968 кв.м., разположена в близост до пътя свързващ гр. Шипка и с. Горно Сахране, общ. Павел Баня. Използвана е за депониране на строителни отпадъци, които са складирани в котлован с дълбочина над 8м. На депото е извършена рекултивация с Протокол, утвърден от кмета на община Казанлък от 12.10.2021г. Издаден е Акт № 190/12.10.2021г. за експертна категоризация на рекултивирани терени и Удостоверение за въвеждане в експлоатация №100/07.12.2021г. Около съоръжението има изградена ограда, КПП, поставени са и наблюдателни камери и кантар за контролиране на дейността по депониране на строителни отпадъци. Съгласно разработеният проект освен имот № 83106.10.105 се засягат и имоти с № № 83106.10.95, 83106.10.88 и 83106.21.94 по кадастралната карта на с. Шейново, като за части от тях (около 10 дка) е необходима промяна на предназначението на земята.

Според извършените изследвания за количествения и качествения състав на отпадъците генерирани от община Казанлък и техния морфологичен анализ е видно, че прогнозните

количества строителни и инертни отпадъци е 22 900 т/год. Поради сравнително малкото за преработка количество отпадъци и с оглед на пълно използване на машините и съоръженията е предвидено следното:

- Депото за строителни и инертни отпадъци да се изгради като площадка за предварително третиране и временно съхранение;
- Преработката на отпадъците да се извършва периодично, при необходимост и доказана икономическа ефективност, чрез наета техника или външен изпълнител;
- Използване на преработените материали за запълване на котлована и възстановяване на релефа.

За да бъде възстановен ландшафтът е необходимо запълване на котлована на кариерата. От геодезичното заснемане е видно, че до достигане на естествения терен са свободни около 140 000 куб.м. За целта се предвижда влагането на:

• подситова фракция с код 19 12 09, получена при експлоатацията на сепариращата инсталация на община Казанлък с обем около 10 000 т/год.;

• стабилизирана фракция от компостиращата инсталалация - нестандартен компост с код 19 05 03 - 1000 т/год.;

• земни маси от изкопи - 5000 т/год.

• строителни отпадъци - 6000 т/год.

• инертни материали - 500 т/год.

• ситна фракция - 400 т/год.

Топографските и ситуационни условия дават възможността да се развият три площадки, с обща площ от около 25 000 кв.м., на които да се развият отделните зони за депониране:

- Площадка за приемане и депониране на отпадъци;
- Площадка предварително третиране-втора;
- Площадка за изкопни скални и земни маси.

Конструкцията им е земно насипна, оградена със защитни диги. Обособяват се:

Приемна зона - Автомобилите транспортиращи инертни и строителни отпадъци при влизането си на територията на площадката ще преминават през приемната зона. Приемната зона представлява обособена площадка с асфалтово покритие и площ от около 2000 кв.м., на която ще са разположени:

- Автомобилна везна, с размер на платформата 18х3 m и капацитет 50 т /съществуваща/;
- Административно битова сграда- 3,0 х 9,0 m , свързана с ВиК мрежата;
- Стоманен навес.

Преди включване в канализацията е предвиден каломаслоуловител.

Площадка предварително третиране-втора - ще представлява площадка с обща площ от около ~ 8000 кв.м.. Достъпът до нея е от основния експлоатационен път. Събраните СО /строителни отпадъци/ ще са предимно със състав: бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, строителни материали на основата на гипс и др. Същите подлежат на:

- Прием и временно съхранение на СО;
- Сортиране на отпадъците на отделни фракции - сортирането е първият процес на подготовка на строителните отпадъци за рециклиране, при който те се разделят на отделни фракции;
- Предварително раздробяване - предварителното раздробяване е следваща стъпка, което може да бъде извършено с хидравлична ножица или хидравличен чук, и има за цел редуциране размера на отпадъците, постъпващи в трошачката. Методът се прилага, когато размерът на отпадъците е по-голям от отвора на трошачката, или когато директното натрошаване не би било ефективно;
- Претрошаване - претрошаването може да се извършва на няколко стъпки, с оглед оптимизиране на технологичните процеси и натовареност на оборудването, постигане на определена зърнометрия на рециклирания материал и форма на зърната му;

- Отделяне на желязо – съдържащите материали - от общия строителен отпадък се отделят металите, процес който се прилага за стоманобетонните отпадъци и обикновено се извършва след предварителното раздробяване на отпадъците. Металните отпадъци временно се съхраняват на определената за целта площадка, в обозначени с наименование и код на отпадъка съдове. След което ще се предават съгласно договор на фирми, отговарящи на съответните нормативни изисквания и притежаващи съответното разрешение по Закона за управление на отпадъците;
- Пресяване – пресяването може да се извършва преди, по време и след натрошаването. Когато се извършва преди натрошаването или преди окончателното натрошаване, то има за цел отстраняване на нежелани примеси, например на мазилките от отпадъците от керамика и бетон, на замърсяванията с почва и други. Пресяването след натрошаването се извършва с оглед разделянето на отпадъците на фракции, някои от които се подлагат на допълнително натрошаване. От там фракцията се транспортира до места за временно съхранение. Оформят се отделни места за складиране на различните по състав отпадъци, както и за тези, които не подлежат на предварително третиране с обща площ от 5 000 кв.м..

Площадка за изкопни скални и земни маси - Площадката за временно складиране на земни и скални почви се оформя на площ от около 10 000 кв.м. . Тези отпадъци също подлежат на пресяване и натрошаване преди временното им складиране. Същите ще бъдат използвани освен за обратни насипи и за запръстяване на депото.

Вътрешноплощадково транспортиране - То се осъществява най-често с товарачи (обикновено челни колесни товарачи или багери). Вътрешноплощадково транспортиране включва:

- Натоварване на строителния материал от зоната за съхранение на отпадъците до трошачката;
- Преместване на раздробения и сортиран материал до обособените участъци за съхраняване на готовата продукция;
- Натоварване на рециклираните материали и остатъчните материали за транспортиране до съответни потребители.

Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 11, буква „б" на Закона за опазване на околната среда – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1)", за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Предвидената дейност е разположена в защитени зони BG0002128 „Централен Балкан-буфер" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-321/04.04.2013 г. на МОСВ и BG0001493 „Централен Балкан – Буфер" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. **Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите,**

водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда изграждане на депо и площадки за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и поправка на отпадъци, включително за рециклиране на строителни отпадъци и възстановяване на ландшафта. Дейността ще се реализира върху площ от около 45,000 дка и обхваща имот 83106.10.105 с НТП „За друг вид отпадъци" и части (около 10 дка) от имоти с № № 83106.10.95, 83106.10.88 и 83106.21.95 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък. Топографските и ситуационни условия дават възможността да се развият три площадки, с обща площ от около 25 000 кв.м., на които да се развият отделните зони за депониране:Площадка за приемане и депониране на отпадъци; Площадка предварително третиране-втора; Площадка за изкопни скални и земни маси. На обекта не се предвижда изграждането на ново питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване от повърхностни, или подземни водоизточници за промишлени цели. Евентуално формираните на обекта отпадъчни води, които ще са само механично замърсени (преди каломаслоуловител) и ще се използват при необходимост за оросяване и/или транспортират в ПСОВ-Казанлък. Те ще са в оборот, използвайки естествения процес на изпарение. Не се предвижда друг начин на тяхното заустване. Питейно –битовото водоснабдяване за обслужващия песонал -1 човек, ще бъде, чрез доставка на бутилирана питейна вода. За противопожарни и промишлени нужди ще се монтират резервоари, които ще се пълнят с водоноски от съществуващи сондажни кладенци, разрешени за водоползване в гр. Казанлък. Не се предвижда заустване в повърхностен воден обект. Предвидена е химическа тоалетна за персонала.
- Реализирането на ИП не налага нова или промяна съществуващата пътна инфраструктура. За достъп до площадката ще се селскостопански път, който има излаз на републикански път II клас, свързващ гр. Шипка и с. Горно Сахране. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.
- Разглежданите площадки за реализация на инвестиционното предложение са във връзка със старо депо за строителни отпадъци, определено с Протокол, утвърден от кмета на община Казанлък през 1993 г. На депото е извършена рекултивация на с Протокол, утвърден от кмета на община Казанлък от 12.10.2021 г. и е издаден Акт № 190/12.10.2021 г. Съгласно Решение № 236/24.09.2020 г. на Общински съвет - Казанлък настоящото предложение включва II-етап: „Реализация на депо за инертни отпадъци, където се включват дейности по разполагане на съоръжения за третиране на отпадъците съгласно ЗУТ. Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.
- Инвестиционното предложение предвижда изграждане на депо и площадки за разделно събиране и подготовка за повторна употреба на отпадъци, включително за рециклиране на строителни отпадъци и възстановяване на ландшафта. Инвестиционното предложение не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. Предвиденит за реализация на инвестиционното предложение имоти са с осигурен транспортен достъп.
- Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци. Инвестиционното предложение не предвижда значителни емисии на вредни вещества във въздуха, предвид естеството на работа на инсталираните мощности и на това, че отпадъците ще се третират механично, без допълнително химично, термично и каквото и да е въздействие. Единствено може да се очакват локални емисии на прах, който обаче ще се улавя още при самото натрошаване на отпадъците в мелницата. Същата е снабдена е оросителна инсталация, предотвратяваща

изпускането на неконтролируеми и над прагови стойности емисии от съоръжението. Увлеченият от оросителната система прах, ще се консолидира заедно с готовият продукт (фракциониран) и предава за влагане в строителството. Това предполага значително ограничаване на локалното запрашаване и риск за качеството на атмосферния въздух. По своят характер инсталацията за рециклиране на строителни отпадъци не се явява организиран източник на емисии, поради характера на самия технологичен процес. Няма да се извършват горивни процеси и не се предвижда каквото и да е друго третиране на строителните отпадъци, освен механичното дробене на фракции. Инсталацията е мобилна и не се предвижда непрекъснат режим на работа, а именно че тя ще работи на неритмично натоварване. Най- близката жилищна зона отстои на не по-малко от два километра, което ограничава негативно въздействие върху урбанизираните територии с жилищен статут до минимум.

- Отпадъците, ще се събират, складират, рециклират и готовите фракции транспортират. ОЧЦМ ще се образуват в резултат рециклирането на СО, и предават на оператори за по-нататъшно третиране. От обекта се предвижда генерирането на битови отпадъци от работещите на площадката, до 3 човека и годишно количество до 0,3 т което ще се покрива от предоставяната услуга за сметоизвозване на община Казанлък. Очакват се малки количества стъкло и пластмаси които могат да се предават заедно е битовите отпадъци, а металните отпадъци отделени в резултат на обработката на строителните отпадъци, ще се предават на оператори в разрешителен режим, съгласно ЗУО. Не се очаква площадката да е източник на опасни отпадъци, поради причината че такива няма да се приемат за третиране. Не се предполага влошаване характеристиките на отпадъчни води, защото водата за оросяване заедно с увлечените от нея пясъци, ще се влагат в крайния продукт. Площадката не налага изграждане на канализационна мрежа, поради необходимостта от овлажняване и, най-вече зоните за транспорт, както и зоната за третиране на СО. Принципно технологията е безотпадна и не предполага натоварване на водните хоризонти. За целите на мерките недопускащи запрашаване, ще се използва вода от собствен резервоар. Измиването на съоръженията ще става само с вода. За третиране на отпадъчните води е предвидено върху положеното долно повърхностно уплътнение /ДГТУ/, изграждането па площен дренаж, дренажен колектор, дренажни клонове, шахти и резервоар за инфилтрат с оборотна система. Водите формирани на площадката ще са изключително атмосферни., поради характера на отпадъците - строителни и инертни. Предвижда са поставяне на каломаслоуловител. В случай, че в съоръжението по време на експлоатацията постъпят масла от механизацията на обекта, то те ще бъдат предавани на фирма, притежаваща необходимите документи,е която Община Казанлък има сключено споразумение.
- Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с. Шейново,общ. Казанлък, растителния и животинския свят.
- Съгласно становище на РЗИ – гр. Стара Загора с изх. № 10-165-1/18.10.2022 г. при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.
- Съгласно становище на Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив с изх. № ПУ-01-332(3)/25.08.2022 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР 2016-2021 г., Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него, **при спазване на следните условия**: Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП; Да не се засяга повърхностен воден обект от дейностите по депониране и третиране на СО предвидени в ИП; Да се спазват забраните на чл. 118, чл. 118а, ал. 1 от ЗВ за опазване на подземните води

от замърсяване; Промишлена вода на площадката да се доставя след наличие на издадено действащо разрешително за водовземане съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за водите; Да не се допуска заустване на отпадъчни води включително инфилтрат от обекта без издадено разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ); Промишлените води преминали през предвидения каломаслоуловител да се извозват до ГПСОВ на база сключен договор от лица, притежаващи необходимите документи съгласно действащото законодателство. Отпадъчните води е необходимо да отговарят на изискванията на Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места; Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на площадката с гориво-смазочни материали от техническите средства и други замърсители; Чрез подходящо проектиране и изпълнение на вертикалната планировка на площадката да се осигури улавяне и събиране на замърсени повърхностни води и течности, формирани върху настилката; Дейностите по депониране инертни (строителни) отпадъци след тяхното предварително третиране и рециклиране да се осъществяват в съответствие с изискванията на нормативните актове (Закон за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него), с цел опазването на околната среда и водите; Дейностите предвидени в ИП да се извършват в рамките на площ от около 45 дка, съгласно приложено към уведомлението планово задание за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) на депо за инертни отпадъци, попадащо в ПИ с идентификатори 83106.10.105, 83106.10.95, 83106.10.88 в землището на с. Шейново, общ. Казанлък ,ПП (парцеларен план), обхващащ част от ПИ с идентификатор 83106.21.95; При изграждането и експлоатацията на депото да се спазват изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.); Да се предвиди извършването на собствен мониторинг за опазване на подземните води с подходящо разположение и брой на пунктовете, като се спазват изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. (поел. изм. и доп., бр. 13 от 7.02.2017 г.) за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

- Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" гр. Пловдив с изх. № ПУ-01-332(8)/10.08.2023г. реализацията на инвестиционното предложение, няма вероятност да окаже значимо негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, като се спазват всички законови изисквания свързани с действащото законодателство и поставените в настоящето решение условия.

II. **Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

- Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот с № № 83106.10.105, 83106.10.95, 83106.10.88 и 83106.21.95 по кадастралната карта на с. Шейново, общ. Казанлък. Реализирането на инвестиционното предложение е предвидено да се осъществява на площ от около 45,000 дка от площта на терените. Имот с идентификатор 83106.10.105 е с НТП „За друг вид отпадъци" и е с площ 34,968 дка, като е необходимо промяна на предназначението на земята, относно части (около 10, 000 дка) от имоти с идентификатори 83106.10.95 (НТП „Пасище"), 83106.10.88 (НТП „Пасище") и 83106.21.95 (НТП „За

селскостопански, горски стопански път"), всичките общинска собственост в землището на с. Шейново, общ. Казанлък.

- Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените територии. Около площадките няма обявени защитени природни територии по Закона за защитените територии, което изключва възможността за въздействие на инвестиционното предложение. Разглежданите имоти попадат в границите на защитени зони BG0002128 „Централен Балкан-буфер" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-321/04.04.2013 г. на МОСВ и BG0001493 „Централен Балкан – Буфер" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ. Извършената проверка по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че ИП е **допустимо** спрямо режимите на защитените зони цитирани по-горе. ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Имот с идентификатор 83106.10.105 е с НТП „За друг вид отпадъци" с площ 34,968 дка е депо за строителни отпадъци на община Казанлък и представлява изоставена кариера за строителни отпадъци. През 2019 г. с Договор № Д 06-86, община Казанлък е възложила изработването на проект „Рекултивация чрез експлоатация на общинско депо за неопасни /инертни, строителни отпадъци/ в м. „Голямата варовита", с. Шейново, общ. Казанлък". Съгласно направено геодезическо заснемане е необходимо депото да бъде разширено с около още 10,000 дка и да стане с обща площ от 45,000 дка. Тъй като имот с идентификатор 83106.10.105 с НТП „За друг вид отпадъци" е с площ 34,968 дка е необходимо промяна на предназначението на земята, относно части (около 10, 000 дка) от имоти с идентификатори 83106.10.95 (НТП „Пасище"), 83106.10.88 (НТП „Пасище") и 83106.21.95 (НТП „За селскостопански, горски стопански път"), всичките общинска собственост в землището на с. Шейново, общ. Казанлък. ИП включва I-етап: Техническа рекултивация, включваща вертикално планиране на складираните до момента отпадъци и тяхното уплътняване и II-етап: Реализация на депо за инертни отпадъци, където се включват дейности по разполагане на съоръжения за третиране на отпадъците съгласно ЗУТ. Съгласно справка в информационната система за защитените зони в имотите, няма приоритетни за опазване природни местообитания, които са предмет на опазване в ЗЗ. В частта от имотите предмет на ИП, където се предвижда разширение с около 10,000 дка **липсват ефективно заети местообитания** на защитени видове, предмет на опазване в защитените зони. Въздействие върху защитени видове и местообитания в тази територия не се предполага. При реализиране на ИП не се очаква да има нарушени въздушни коридори за мигриращите реещи се птици. С реализирането на инвестиционното предложение няма да настъпи нарушаване на целостта, намаляване на разнообразието и стесняване на териториите на естествените местообитания на видове птици. Не съществува вероятност някой от видовете, предмет на опазване в защитените зони да престане да ги обитава в резултат от реализиране на ИП. Няма да има нарушаване на видовия състав и биологично разнообразие в защитените зони ще бъде запазено. Няма да бъдат засегнати и увредени видове, местообитания на видове предмет на опазване в зоните. С изграждането на обекта, няма да бъдат фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на техните популации. С реализиране на инвестиционното предложение, въздействията върху птиците и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони ще бъдат незначителни. Инвестиционното предложение не генерира отпадъци или емисии, които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на защитени видове. Предвид характера, местоположението и начина на реализиране на ИП, не би попречило или увредило приоритетни местообитания и видове предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната

среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти №№ 83106.10.105, 83106.10.95, 83106.10.88 и 83106.21.95 по кадастралната карта на с. Шейново, общ. Казанлък.
- Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република България.
- Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглеждания имот, който е с достатъчна площ. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на площадката.

IV. **Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС в РИОСВ Стара Загора, за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Информацията е предоставена на общ. Казанлък и кметство с. Шейново. След изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС, е постъпило становище от кмета на с. Шейново, което е взето предвид при постановяване на настоящето решение.

V. **При спазване на следните условия:**

1. При реализация на ИП да се спазват поставените условия от становище на Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив с изх. № ПУ-01-332(3)/25.08.2022 г.;
2. При реализацията на ИП да не се извършват дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни и вредни вещества на земната повърхност и между земната повърхност и водното ниво.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес или седалище на адресата в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИНЖ. ДИАНА ГАНЕВА
и. д. Директор на РИОСВ – Стара Загора
съгласно Заповед № 450/31.07.2023 г.
на Министъра на околната среда и водите

Дата.....30.08.....**2023 г.**

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – СТАРА ЗАГОРА

Изх. №. 08-00-94 / 10.05 .....2023 г.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 66-03-11
11.05 2023 г.

ДО
ДАНИЕЛА КОЕВА
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
6100 ГР. КАЗАНЛЪК
БУЛ. „РОЗОВА ДОЛИНА“ № 6

ОТНОСНО: ***Становище*** *относно възможността за изграждане на пътна връзка - кръстовище за транспортен достъп към* ***Общинско депо за неопасни отпадъци /строителни и инертни/*** *в ПИ с идентификатор 83106.10.105, местност „Голяма варовита“, в землището на с. Шейново, община Казанлък,* ***на път II-56*** *о.п.Шипка - Павел Баня,* ***при км 2+855 в дясно*** *по посока на растящия километраж*

На вх.№ 08-00-55/21.03.2023 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЕВА,

Приложено, изпращаме Ви Протокол на ТС към ОПУ Стара Загора за извършен оглед и издаване на становище относно възможността за изграждане на пътна връзка *кръстовище за транспортен достъп към* ***Общинско депо за неопасни отпадъци /строителни и инертни/*** *в ПИ с идентификатор 83106.10.105, местност „Голяма варовита“, в землището на с. Шейново, община Казанлък,* ***на път II-56*** *о.п.Шипка - Павел Баня,* ***при км 2+855 в дясно*** *по посока на растящия километраж*

Приложение: *съгласно текста*

С уважение,

ИНЖ. СТОЙКА КАЛУДОВА
ДИРЕКТОР ОПУ СТАРА ЗАГОРА

АПИ СТАРА ЗАГОРА ЗИН

6000 Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 125; тел.: 042/604 459; e-mail: opu_stzagora@api.bg

ОДОБРЯВАМ:

... / ... ...

инж. Стойка Калудова
Директор ОПУ Стара Загора

П Р О Т О К О Л

Днес 26.04.2023 год., в изпълнение на Заповед № РД-11-53/10.04.2023 г. на Директора на ОПУ – Стара Загора се събра технически съвет в състав:

Председател: инж. Марио Аладжов – началник отдел ИРД
Секретар: Велина Белчева – гл. специалист в отдел ИРД
Членове:

1. инж. Анелия Генова – гл. експерт в отдел ИРД
2. инж. Данаил Динев – гл. експерт в отдел ИРД
3. инж. Мадлена Иванова – гл. експерт в отдел ИРД
4. Миглена Футекова – специалист в отдел ИРД

за разглеждане на заявление № 08-00-55/21.03.2023 г. и издаване на становище относно възможността за изграждане на транспортен достъп към:

ОБЕКТ: Общинско депо за неопасни отпадъци /строителни и инертни/ в ПИ с идентификатор 83106.10.105, местност „Голяма варовита“, в землището на с. Шейново, община Казанлък, **на път II-56** о.п.Шипка - Павел Баня**, при км 2+855 в дясно** по посока на растящия километраж
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, с адрес: гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6

След направения предварителен оглед на място, съгласно писмено искане и разглеждане на представените документи, **ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – СТАРА ЗАГОРА** дава следното становище:

Не възразява да бъде изградена пътна връзка – кръстовище за осъществяване на транспортен достъп от **път II-56** о.п.Шипка - Павел Баня**, при км 2+855 в дясно** през ПИ 83106.10.88 (общиннска публична собственост) до **Общинско депо за неопасни отпадъци /строителни и инертни/** в ПИ с идентификатор 83106.10.105, местност „Голяма варовита“, в землището на с. Шейново, община Казанлък, при следните условия:

1. Да се изготви комуникационно – транспортен план, като при проектирането на кръстовището за транспортен достъп от **път II-56** о.п.Шипка - Павел Баня**, при км 2+855 в дясно** да се спазват изискванията на Наредба № РД-02-20-2/28.08.2018г. за проектиране на пътища, отчитайки и очакваната интензивност на тежкотоварните автомобили, които ще влизат в обекта. След направена справка с Географската информационна система (ГИС), съгласно посочените в преписката координати, местоположението на кръстовището е при км 2+855.

2. При засягане на чужди имоти, да се представи нотариално заверена декларация за съгласие от собствениците им за право на преминаване.

3. Изграждането на подземни и надземни линейни съоръжения за обекта в обхвата на пътя и в обслужващата зона е специално ползване на пътищата и подлежи на разрешителен режим.

4. Всички представени копия на документи да бъдат заверени с текст: "Вярно с оригинала", изписан на ръка или печат, с подпис на заинтересованото лице.

*Протоколът за оглед важи **за срок от 6/шест/ месеца**, през който период трябва да се представи в ОПУ проект в следваща фаза.*

Информираме Ви, че ОПУ – Стара Загора обяви открита процедура за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за основен ремонт на **път II-56** (О.п. Шипка - Павел Баня - Брезово - Раковски - Калековец - п.в. "Пловдив изток" - п.в. "Рогош" - п.к. Асеновград), **в участъка от км 0+000 до км 12+555**, като предстои подписване на договор с избрания изпълнител. Следва да се има предвид, че всички промени на кръстовището, свързани с реконструкцията на пътя в този участък остават за сметка на община Казанлък.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....
инж. Марио Аладжов

СЕКРЕТАР:.....
Велина Белчева

Членове:

1. .....
инж. Анелия

2. .....
инж. Данаил

3. .....
инж. Мадлена

4. .....
Миглена Фут

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 92-03-6 #29
23.01. 2024

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАЗАНЛЪК
№ ОС-202
23.01. 2024г.

Относно: ОС-169/15.01.2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка със становище на Комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт по Доклад ОС-169/15.01.2024 г. за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване, план за регулация и парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура - пътна връзка относно обект „Депо и площадки за приемане, третиране и складиране на строителни и инертни отпадъци“ в новообразуван УПИ I - 106, 107, 108, 109, 110, 116 в землището на с. Шейново, Община Казанлък Ви Уведомяваме, че постъпи подписано от възложителя задание.

1. Моля същото да се включи към Доклада, като замени приложеното.
2. Моля, началото на 1. от проекта за решение да бъде изменен както следва: „Дава предварително съгласие за отделяне…“

Приложение:

- Техническо задание, подписано от възложителя Община Казанлък чрез заместник кмет по инфраструктура, строителство и транспорт инж. Даниела Коева.

С уважение,

Арх. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА
За гл. архитект на община Казанлък

"СКГ-Илиян Тодоров" ЕТ

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

ОБЕКТ : **Изграждане на депо и площадки за приемане, преварително третиране и складиране на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта в поземлен имот 83106.10.105 в землището на с.Шейново, община Казанлък**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ОБЩИНА КАЗАНЛЪК**

ФАЗА: **ПУП**

ЧАСТ: **ГЕОДЕЗИЯ**

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТ
256
Секция:
ГПГ
Части на проекта:
по удостоверение за ПЛП
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕ

Проектант ..... /И.Тодоров/

Управител.

/инж.Илиян Тодоров /

6100 гр.Казанлък ул."Старозагорска" № 1, ет 2, офис F,

тел./факс: 0431 62621 e-mail: SKG_ITT@abv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ВИД НА ПРОЕКТА: Подробен Устройствен План - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ и ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

ОБЕКТ: Изграждане на депо и площадки за приемане, преварително третиране и складиране на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта в поземлен имот 83106.10.105 в землището на с.Шейново, община Казанлък

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Изработил проекта: инж.Илиян Тодоров Тодоров, удостоверение за Пълна Проектантска Правоспособност, регистрационен No 02256/2004 г., издадено от КИИП по част ГПГ /Геодезия/, застрахователна полица № 04100100006181 от 19.06.2022 г.

Обхват и цел на проекта: Съгласно заданието на Възложителя с плана за регулация се проектира площадка за депо и за приемане, преварително третиране и складиране на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта върху поземлен имот 83106.10.105 с тайно предназначение „Земеделска територия" и начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци (сметище)" в землището на с.Шейново, община Казанлък.

С парцеларния план се определя транспортният достъп от републикански път II-56 до депото и площите за отчуждаване.

Засегнати имоти ПУП - План за регулация: 83106.10.88, 83106.10.95, 83106.10.105

Засегнати имоти ПУП - Парцеларен план: 83106.10.88

Основание за проектиране: Решение № 236 / 24.09.2020 г. на Общински съвет - Казанлък на основание на чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ , чл. 21, ал.2 и ал.3 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3, т.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ.

Изпълнение на проекта: Община Казанлък е собственик на поземлени имоти 83106.10.88, 83106.10.95 и 83106.10.105, върху които ще се изгражда за депо за приемане, преварително третиране и складиране на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта, както и транспортният достъп.

За изпълнението на проекта е извършено геодезическо заснемане на съществуващите съоръжения и площадки на територията на депото за строителни отпадъци и трасето на довеждащия път .

Проектът на ПУП - План за регулация и Парцеларен план е изработен върху цифровият модел на кадастралната карта на с.Шейново, съвместен с геодезическото заснемане .

Територията на депото обхваща части от поземлени имоти 83106.10.88, 83106.10.95, 83106,10.105. За индивидуализирането им в кадастралната карта на с.Шейново са определени проектни идентификатори от СГКК - гр.Стара Загора.

С планът за регулация се предвижда образуване на на нов урегулиран поземлен имот УПИ - I, кв.10 с отреждане „ За депо за строителни и инертни отпадъци", образуван от проектни имоти 83106.10.106, 83106.10.107, 83106.10.108, 83106.10.109, 83106.10.110 и 83106.10.116. Изработен е баланс на площите .

Площта на новообразувания УПИ I е 51137 кв.м.


Съгласно чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ едновременно с основната площадка се определят и необходимите трасета за осигуряване на транспортен достъп, свързани с изграждането и/или с ползването на обекта.

Сервитутът на пътя е определен въз основа на проекта по част „Пътна". Изработени са списък на засегнатите имоти и баланси на територията.

Изработен е координатен регистър на проектните и осовите точки в кадастрална координатна система БГС2005

Представени материали:

1. ПУП-План за регулация и Парцеларен план в М 1:1500.
2. Трасировъчен план в М 1:1500.
3. Баланс на площите на депото за стр. и инертни отпадъци.
4. Баланси на територията по ТП, НТП, категория на земята и вид собственост .
5. Списък на засегнатите имоти.
6. Координатен регистър.
7. Цифров модел в CAD 4.02 - формат.



„СКГ – Илиян Тодоров" ЕТ,
6100 гр.Казанлък ул."Старозагорска" № 1, ет 2, офис F,
тел./факс: 0431 62621 e-mail: SKG_ITT@abv.bg

СПИСЪК НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на пътна връзка от път II- 56

ОБЕКТ: Изграждане на депо и площадки за приемане, преварително третиране и складиране на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта в поземлен имот 83106.10.105 в землището на с.Шейново, община Казанлък

№ по ред	№ на имот	Вид територия	Начин на трайно ползване	Собственик	Вид собственост	Площ на имота /кв.м./	Категория /кв.м./	Площ на сервитута /кв.м./
1	83106.10.88	Земеделска територия	Пасище	Община Казанлък	Общинска частна	130150	5	1493



ОБЕКТ: Изграждане на депо и площадки за приемане, преварително третиране и складиране на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта в поземлен имот 83106.10.105 в землището на с.Шейново, община Казанлък

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ

БАЛАНС НА ПЛОЩИТЕ

УПИ №	Образуван от проектен поземлен имот	Проектна площ ПИ [m^2]	Проектна площ УПИ I - 106,107,108,109,110,116 [m^2]
I - 106,107,108,109,110,116	83106.10.106	6564	51173
	83106.10.107	1441	
	83106.10.108	33593	
	83106.10.109	9222	
	83106.10.110	346	
	83106.10.116	7	

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
КИИП
Секция:
ГПГ
Части на проекта:
по удостоверение за ППП
Регистрацион
ТОДО
Подпис .....
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП З

„СКГ – Илиян Тодоров" ЕТ,
6100 гр.Казанлък ул."Старозагорска" № 1, ет 2, офис F,
тел./факс: 0431 62621 e-mail: SKG_ITT@abv.bg

Баланс по начин на трайно ползване на с.ШЕЙНОВО

ЕКАТТЕ 83106, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА Дата: 14.11.2022 г.

Номер	Наименование на начин на трайно ползване	Брой имоти	Общо площ в дка
2000	За археологически паметник на културата	2	0.907
2230	За селскостопански, горски, ведомствен път	1	6.872
2800	Пасище	2	168.411
3650	Депо за битови отпадъци (сметище)	1	34.968
	Общо:	6	211.159

Баланс по трайно предназначение на територията на с.ШЕЙНОВО

ЕКАТТЕ 83106, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА Дата: 14.11.2022 г.

Номер	Наименование на трайно предназначение	Брой имоти	Брой сгради	Брой сам. об.	Площ в дка
3	Земеделска територия	6			211.159
	Общо:	6	0	0	211.159

Баланс по вид собственост за имотите в с.ШЕЙНОВО

ЕКАТТЕ 83106, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА Дата: 14.11.2022 г.

Номер	Наименование на вида собственост	Брой имоти	Площ в дка
1	Държавна публична	2	0.907
3	Общинска публична	2	41.840
4	Общинска частна	2	168.411
	Общо:	6	211.159

Баланс по основна категория на имотите в с.ШЕЙНОВО

ЕКАТТЕ 83106, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА Дата: 14.11.2022 г

Категория	Брой имоти	Площ в дка.
	3	35.875
V	3	175.284
Общо:	6	211.159



КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР

ОБЕКТ: Изграждане на депо и площадки за приемане, преварително третиране и складиране на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта в поземлен имот 83106.10.105 в землището на с.Шейново, община Казанлък

Координатна система 2005 г.

№ на точка	Координатна система БГС2005 г.	
	X	Y
ОСОВИ ТОЧКИ		
1	4729179.314	483164.568
2	4728910.861	483299.843
ПОДРОБНИ ТОЧКИ		
1	4729362.305	483084.414
2	4729371.162	483150.852
3	4729378.145	483197.961
4	4729381.152	483225.539
5	4729385.574	483265.461
6	4729388.580	483297.531
7	4729385.975	483302.148
8	4729379.707	483305.094
9	4729355.811	483311.133
10	4729324.402	483319.547
11	4729309.574	483322.539
12	4729245.566	483333.922
13	4729223.576	483337.758
14	4729206.588	483339.219
15	4729181.705	483340.820
16	4729158.611	483342.398
17	4729139.707	483349.359
18	4729105.947	483364.703
19	4729101.637	483362.039
20	4729099.854	483360.766
21	4729094.738	483357.625
22	4729092.537	483356.469
23	4729091.393	483353.969
24	4729093.539	483346.695
25	4729103.383	483314.820
26	4729117.248	483269.641
27	4729124.379	483243.195
28	4729127.350	483231.023
29	4729130.102	483221.102
30	4729134.578	483202.180
31	4729138.003	483189.306
32	4729180.886	483167.687
33	4729252.575	483131.558
34	4729305.059	483108.547
35	4729177.736	483161.436
36	4728920.677	483291.135
37	4728915.809	483291.220
38	4728912.142	483289.880
39	4728926.064	483296.268
40	4728923.420	483300.417
41	4728922.756	483306.265

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНН
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПО
Регистрационен
ТОДОРС
Подпис
Секция:
ГПГ
Части на проекта:
по удостоверение за ППП
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА Т



Обект: Депо и площадки за приемане, ране на строителни и инертни отпад в ПИ 83106.10.105, з-ще с.Ш		
Възложител : Община Казанлък		
Част	Проектант	Подпи
Геодезия	инж. И.Тодоров	
Възложител:		
ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН		2

ретиране и склади	
ане на ландшафта	
анлък	
	Дата
)	2022



Обект: Депо и площадки за приемане, предвари ране на строителни и инертни отпадъци и възс в ПИ 83106.10.105, з-ще с.Шейново, о			ане и складі ландшафта
Възложител : Община Казанлък			
Част	Проектант:	Подпис	Дата
Геодезия	инж. И.Тодоров		2022
Възложител:			
ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН			1

Апропо APROPOS
арх. Виолетта Бакунина
6100 Казанлък
бул."Александър Батенберг" №17
етаж 4, офис 9
мобилен 0885/ 131 537
мобилен 0888/ 366 576

ПРОЕКТ

ОБЕКТ : Проект за ПЛАН за ЗАСТРОЯВАНЕ
за урегулиран поземлен имот I-106,107,108, 109,110,116
в кв.10, с.Шейново,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ПРОЕКТАНТ: арх. Виолетта Бакунина



ЧАСТ : ПЗ

2022 год.

Апропо APROPOS
арх. Виолетта Бакунина
6100 Казанлък
бул."Александър Батенберг" №17
етаж 4, офис 9
мобилен 0885/ 131 537
мобилен 0888/ 366 576

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: **Проект за ПЛАН за ЗАСТРОЯВАНЕ**
за урегулиран поземлен имот I-106,107,108, 109,110,116
в кв.10, с.Шейново,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ЧАСТ: ПЛАН за ЗАСТРОЯВАНЕ

Проектът за подробен устройствен план е изработен по задание на възложителя въз основа на разрешение за изработване, издадено от общински съвет Казанлък.

Територията, обект на разработката попада в зона Т, съгласно действащия ОУП на община Казанлък, която представлява територия със специален устройстен режим – терени на сметища и депа/площадки за отпадъци.

Проектът за план за застрояване предвижда за новообразувания урегулиран поземлен имот I-106,107,108, 109,110,116 в кв.10 свободно нискетажно застрояване в съответствие с предвидените дейности в имота. Транспортният достъп е уреден с предвидения нов местен път.

Предвидените параметри на застрояване са следните:

Плътност на застрояване - 10%.


Коефициент на интензивност на застрояване - 0,10.

Устройствените показатели не надвишават нормативните показатели съгласно Наредба №7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Съставил: .....

арх. В.Ба **а**

ПЪЛНА ПРОЕКТ ... ДЕЕСПОСОБНОСТ
... арх. ВИОЛЕТТА ... НА БАКУНИНА
... рег. №: 01980
дата ... подпис ...



ПРОЕКТ за изменение на ПЛАН за ЗАСТРОЯВАНЕ

за урегулиран поземлен имот I-106,107,108, 109,110,116 в кв.10, с.Шейново, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

N

М 1:1500

- имот с предназначение за депо за строителни и инертни отпадъци
- път II клас
- местен път
- полски път
- имот с предназначение за земеделски дейности
- водни площи
- ограничителни линии на застрояване
- граница на промяна на режима на застрояване

КВАРТАЛ	УПИ	УЗ	ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с установено предназначение	ЕТАЖНОСТ / височина /	ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ			НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ		
					П з.	К инт.	П озел.	в	д	с
10	I-106,107 108,109 110,116	Т	депо	<10,00	10%	0,10	------	●		

ПЪЛНА ПРОЕКТА

ГЕ
Д

ЕТТА
НИНА
1980

Апропо APROPOS арх. Виолетта Бакунина	ПРОЕКТАНТ : арх. Виолетта Бакунина


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Пътна връзка от Път II-56 към Депо за строителни и инертни отпадъци Имот 83106.10.105, област Стара Загора, община Казанлък, с. Шейново, м. ГОЛЯМА ВАРОВИТА

Част: ПЪТНА

Фаза: ИП

Възложител: Община Казанлъ



2022г

Обект: **Пътна връзка от Път II-56 към Депо за строителни и инертни отпадъци Имот 83106.10.105, област Стара Загора, община Казанлък, с. Шейново, м. ГОЛЯМА ВАРОВИТА**

Част: **ПЪТНА**
Фаза: **ИП**
Възложител: **Община Казанлък**

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Съгласно заданието на Възложителя се проектира Кръстовище за транспортен достъп и пътна връзка от Път II-56 към Депо за строителни и инертни отпадъци Имот 83106.10.105, област Стара Загора, община Казанлък, с. Шейново, м. ГОЛЯМА ВАРОВИТА.

Избраната площадка е подходяща за реализиране на инвестиционното намерение на собствениците от гледна точка на инфраструктурната осигуреност на територията и транспортен достъп. Транспортният достъп до имота ще се осъществява от път II-56 Км 2+900 дясно.

Съществуващо положение

В разглеждания участък път II-56 е с едно платно - две ленти за движение с ширина 7.50м. Обекта се намира в прав участък. И в нивелетно отношение в нивелетна права.

Проектно решение

Предложеното проектно решение удовлетворява изискванията на Възложителя по отношение осигуряване безопасността на движението.

Подхода към пътната връзка е оформен като кръстовище първи тип – без допълнителна лента за дяснозавиващи ППС.

Радиусът на завиване от имота към път II-56 е 12м. Ширината на пътната връзка е 6м.

Пътната настилка в кръстовището е асфалтобетон.

Конструкцията на настилката на пътната връзка и кръстовището е следната:

- 4 см плътен асфалтобетон тип АС 12.5 изн А, Е=1200 МРа
- 6 см Асфалтобетон АС 20 бин. 50/70 (Биндер)
- 40 см несортиран трошен камък Е=400 МРа
- насип с подходящ материал 20 см
- отстраняване повърхностен пласт
- земна основа 30 МРа

Новоизградените банкети ще бъдат стабилизирани с горен пласт от трошен камък с подбран зърнометричен състав съгласно т. 3502.1 на ТС А"ПИ" 2014г и долен пласт нефракциониран скален материал с характеристики съгласно т. 3501 на ТС А"ПИ" 2014г.

Отводняването е повърхностно към пътните окопи.

Постоянна организация на движението

За осигуряване на безопасността на движението изпреварването по път II-56 е забранено и максималната скорост е ограничена до 60 км/ч. Предвидена е сигнализация от ПЗ В24 и В26.

Излизането от имота ще става на ПЗ Б2 и задължителен завой надясно – ПЗ Г2.


Пътни знаци поставени на път II-56 се изработва ***втори типоразмер*** и ***първи клас светлоотразително фолио RA1.*** Пътните знаци на Вход/Изход от имота се изработват ***втори типоразмер*** и ***първи клас светлоотразително фолио RA1***

Знаците се разполагат на минимално разстояние от ръба на асфалта – 0,50 м до 2м и височина от нивото на настилката - 1,50 – 2,0м.

Предвидената маркировка по път ще бъде от ***бои, минималната дебелина на мокрия слой е 0,3 mm ± 10 %***, с показатели в началото на експлоатацията ***Q3, R3, RW2, B3, S2***, а в края на гарантирания от изпълнителя експлоатационен срок най-малко ***Q2, R2, B2, S1***.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 11972
Секция: ТСТС
Части на проекта: по удостоверение за ПЗП
СТС
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕ

Проектант:
/ инж. Б.Карабакалов/





КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен №: 11972
Секция: ТСТС
Части на проекта: геодезическо заснемане за ПИП
СТ
Подпис:
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ


Обект: Пътна връзка от Път II-56 към Депо за строителни и инертни отпадъци Имот 83106.10.105, област Стара Загора, община Казанлък, с. Шейново, м. ГОЛЯМА ВАРОВИТА

Възложител: Община Казанлък

Съгласувал:	
Част	Фамилия
ОБД	инж. Карабакалов
Геодезия	инж. Ил. Тодоров
Възложител:	


Мащаб	Година
1 : 1000/50	Част:
Проектант:	
инж. Карабакалов	

Геометрично решение, Типов напречен профил



Пътната маркировка бял цвят min. дебелина на мокрия слой – 0.3мм; В началото на експлоатацията клас Q2, R2, RW1, B2 S1.

Пътни знаци - *II-ри типоразмер, клас RA1*



Поставяне извън населено място

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен №: 11972
Секция: ТСТС
Части на проекта: по удостоверение за ПИП
ВЯРНО С ВАЛИДНО УДОСТОВЕ

Обект:	Пътна връзка от Път II-56 към Депо за строителни и инертни отпадъци Имот 8 с. Шейново, м. ГОЛЯМА ВАРОВИТА				
Възложител :	Община Казанлък				
	Съгласувал:		Мащаб 1 : 500	Година	2022
Част	Фамилия	Подпис		Част:	ОБД
Пътна	инж. Карабакалов		Проектант:		Подпис:
Геодезия	инж. Ил. Тодоров		инж. Карабакалов		
Възложител:					
Сигнализация и маркировка					3